# Flächenaufstellung

EFH Testprojekt

## Geschoss KG

| Nr. | Raum | Nutzung | NRF | Wohnfläche |
|---|---|---|---|---|
| –1.01 | Keller | NUF 4 | 22,76 | |
| –1.02 | Technik | TF | 22,76 | |
| –1.03 | Vorrat | NUF 4 | 36,19 | |
| | Summe KG | | 81,72 | |
| | Konstruktions-Grundfläche KGF | | | 17,28 m² |
| | Brutto-Grundfläche BGF | | | 99,00 m² |

## Geschoss EG

| Nr. | Raum | Nutzung | NRF | Wohnfläche |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | Wohnen, Essen, Kochen | NUF 1 | 46,26 | 46,26 |
| 0.02 | Diele | VF | 13,64 | 13,64 |
| 0.03 | WC | NUF 7 | 6,21 | 6,21 |
| 0.04 | Garderobe | NUF 7 | 4,19 | 4,19 |
| 0.05 | Treppe | VF | 10,85 | 10,85 |
| | Summe EG | | 81,16 | 81,16 |
| | Konstruktions-Grundfläche KGF | | | 17,84 m² |
| | Brutto-Grundfläche BGF | | | 99,00 m² |

## Geschoss DG

| Nr. | Raum | Nutzung | NRF | Wohnfläche |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Kind | NUF 1 | 16,19 | 14,70 |
| 1.02 | Schlafen | NUF 1 | 29,80 | 28,10 |
| 1.03 | Bad | NUF 7 | 25,00 | 22,05 |
| 1.04 | Flur | VF | 10,85 | 9,57 |
| | Summe DG | | 81,84 | 74,43 |
| | Konstruktions-Grundfläche KGF | | | 17,16 m² |
| | Brutto-Grundfläche BGF | | | 99,00 m² |

## Zusammenstellung nach DIN 277:2021-08

| | |
|---|---|
| NUF 1 Wohnen und Aufenthalt | 92,25 m² |
| NUF 4 Lagern, Verteilen und Verkaufen | 58,95 m² |
| NUF 7 Sonstige Nutzungen | 35,41 m² |
| TF Technikfläche | 22,76 m² |
| VF Verkehrsfläche | 35,34 m² |
| Nutzungsfläche NUF | 186,61 m² |
| Netto-Raumfläche NRF | 244,71 m² |
| Konstruktions-Grundfläche KGF | 52,29 m² |
| Brutto-Grundfläche BGF | 297,00 m² |
| Brutto-Rauminhalt BRI (vorläufig ohne Dach) | 817,74 m³ |
| Wohnfläche nach WoFlV | 155,59 m² |

Unter Dachschrägen nach § 4: ab 2 m lichter Höhe ganz, 1 bis 2 m zur Hälfte, unter 1 m nicht.