Flächenaufstellung

EFH Testprojekt

Geschoss KG

Nr.	Raum	Nutzung	NRF	Wohnfläche
–1.01	Keller	NUF 4	22,76	
–1.02	Technik	TF	22,76	
–1.03	Vorrat	NUF 4	36,19	
	Summe KG		81,72	
	Konstruktions-Grundfläche KGF			17,28 m²
	Brutto-Grundfläche BGF			99,00 m²

Geschoss EG

Nr.	Raum	Nutzung	NRF	Wohnfläche
0.01	Wohnen, Essen, Kochen	NUF 1	46,26	46,26
0.02	Diele	VF	13,64	13,64
0.03	WC	NUF 7	6,21	6,21
0.04	Garderobe	NUF 7	4,19	4,19
0.05	Hauswirtschaft	NUF 7	10,85	10,85
	Summe EG		81,16	81,16
	Konstruktions-Grundfläche KGF			17,84 m²
	Brutto-Grundfläche BGF			99,00 m²

Geschoss DG

Nr.	Raum	Nutzung	NRF	Wohnfläche
1.01	Kind	NUF 1	16,19	16,19
1.02	Schlafen	NUF 1	29,80	29,80
1.03	Bad	NUF 7	25,00	25,00
1.04	Flur	VF	10,85	10,85
	Summe DG		81,84	81,84
	Konstruktions-Grundfläche KGF			17,16 m²
	Brutto-Grundfläche BGF			99,00 m²

Zusammenstellung nach DIN 277:2021-08

NUF 1 Wohnen und Aufenthalt	92,25 m²
NUF 4 Lagern, Verteilen und Verkaufen	58,95 m²
NUF 7 Sonstige Nutzungen	46,26 m²
TF Technikfläche	22,76 m²
VF Verkehrsfläche	24,49 m²
Nutzungsfläche NUF	197,46 m²
Netto-Raumfläche NRF	244,71 m²
Konstruktions-Grundfläche KGF	52,29 m²
Brutto-Grundfläche BGF	297,00 m²
Brutto-Rauminhalt BRI (vorläufig: BGF mal Geschosshöhe)	777,15 m³
Wohnfläche nach WoFlV	163,00 m²

Ohne Dachschrägen (folgen mit M3) zählen alle Räume mit voller Höhe.